철도청시작

로그인(관리자_데스크탑) 메인페이지

메뉴 항목에서 아이디 생성(안전관리자,작업원)

메뉴항목 에서 리스팅포맷생성(안전관리자,작업원)

메뉴 항목-해당리스트에 올린사진을 볼수 있는 페이지(카테고리별로)

메뉴 항목에서 공사 생성-> 철도역->승강장생성
승강장 생성후 기본 리스팅 포맷이 들어가짐.
다만 제외 리스팅 항목이 있을수 있으니 마지막 승강장 생성후 기본 리스팅을
작업자와 안전관리자 로 만들어주고
그옆에서 항목을 안보여지게 선택할수 있는 아이콘 생성

이후 제외 항목 해당 공사의 승강장에서 모바일에서 안보이게

모바일_ 메인페이지_로그인
(작업자,안전관리자)

로그인후 공사 카테고리 페이지 진입
"공사명->역사명->승강장 홈" 상단에서 선택시 리스팅됨..
각 리스트 영역 옆에는 사진 을 찍을수 있게 항목이 한개씩 존재(한항목당 한개의 사진)
대분류 옆에서 항목을 생성할수 있음.(항목생성시 사진 항목도 같이 생성)
(작업자,안전관리자 권한에따른 리스팅항목 다름)

#####안전 관리자 영역 리스트목록#######
1. 시작 (안전 및 준비 단계)
-안전관련사진
-전체교육
-자재안전바
-감리교육
-운행교육
-안전담당교육
-안전장구확인1
-안전장구확인2
-안전체조
-음주검사
-체온검사
-혈압검사
-작업자경보신호
-열차감시원전체착용
-자재이동
-열차감시원별승강장준비1
-열차감시원별승강장준비2
-열차감시원별승강장준비3
-선로 안전삼각대 (상, 하)
-선로감시사진

2. 종료 (마무리 및 철수)
-승강장전체
-열쇠잠금
-철수인원전체

#####작업자 영역 리스트목록#######

1(설치 및 연결 단계)
-더미부
-일반부
-단자박스(더미 + 일반)
-진입, 진출검지
-기존센서연결
-보호회로
-열림닫힘센서
-영상기둥(열차앞)
-영상장치(열차앞)
-영상케이블(UTP5E 4P)
-전원박스(3량/1개)
-전원케이블(2.5SQ * 3C)
-제어케이블 A (2C)
-제어케이블 B (6C)
-제어케이블 D (10C)
-제어케이블 E (20C)
-제어케이블 F (30C)